

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI
ADRES INWESTYCJI : UL. UPALNA 26, 15-668 BIAŁYSTOK
INWESTOR : XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
ADRES INWESTORA : UL. UPALNA 26, 15-668 BIAŁYSTOK
BRANŻA : Branża budowlana

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC .2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC .2025

Data zatwierdzenia

Remont biblioteki w budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

ul. Upalna 26, 15-668 Białystok

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu biblioteki znajdującej się na drugim piętrze budynku XIV LO w Białymstoku. Celem projektu jest remont istniejącej biblioteki i dostosowanie jej do wymagań i potrzeb nauczycieli i uczniów

Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych wewnątrz budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3.20*3.94	m ² m ²	 12.608	
				RAZEM	12.608
2	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż metalowej i przeszklonej zabudowy 3.20*5.50	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z murustolarki drzwiowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet wraz z listwami 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 120*0.02+poz.1*0.12+poz.2*0.05	m ³ m ³	 4.793	
				RAZEM	4.793
6	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość 5 km i ich utylizacja 120*0.02+poz.1*0.12+poz.2*0.05	m ³ m ³	 4.793	
				RAZEM	4.793
7	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wymiana z muru krutek wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 3.20*0.92*2+0.40*3.90	m ² m ²	 7.448	
				RAZEM	7.448
9	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami - szyba bezpieczna oklejona folią matową 37dB, zamek jednopunktowy z wkładką, klamki w kolorze stolarki 3.88*2.80	m ² m ²	 10.864	
				RAZEM	10.864
10	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 3.20*(11.53*2+6.10*2+7.92+0.92+0.92) -<okna>2.20*1.50*6	m ² m ² m ²	 144.064 -19.800	
				RAZEM	124.264
11	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.10	m ² m ²	 124.264	
				RAZEM	124.264
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.11	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem kolor biały, szary, zielony poz.12+poz.13	m ² m ²	 244.264	
				RAZEM	244.264
15	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 106	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych jasne drewno układanych na klej R10, gwarancja 10 lat, listwa przypodłogowa z MDF wys. 10 cm 106	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
17	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne z MDF w miejscu istniejącej posadzki z grsu 14*1.10	m m	 15.400	
				RAZEM	15.400
18	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian - tapeta winylowa bezzapachowa certyfikowana 3.49*2.75	m ² m ²	 9.598	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.598
19	NNRNKB 202 2143-04	Obsadzenie nakładek renowacyjnych na parapety PCV w kolorze jasnego naturalnego drewna 2.45*6	m m	14.700	
				RAZEM	14.700
20	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż żaluzji pionowych certyfikowanych, możliwość obrotu 180 st. i przesuwania w boku montowana do sufitu Przedmiar dodatkowy 1 2.40*(5.92+5.80+5.60)	m ² szt. m ²	41.568	1.000
				RAZEM	41.568
21	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Zakup i montaż tablicy kredowo magnetycznej o wym. 100x200 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż sentencji na ścianach - folia monomeryczna wycinana ploterowo w kolorze czarnym wys. liter 12 cm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż zabudów stolarskich i siedzisk tapicerowanych - zabudowa A, B, C, D 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 2-15 0229-01 analiza indywidualna	Zlew z baterią i niezbędną instalacją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000